



⑦ 楽棟は通りが良い為、金具工法における金具の高さ調整や棟垂木の振れ調整等が不要（工期短縮省施工）



⑧ 棟部土台になんばん等を塗布する。 なんばん漆喰の使用量が30%程減る。（なんばん漆喰の削減）



⑨ 隅棟部なんばん漆喰塗布後 棟瓦の通りを調整しながら楽棟ハットのうえに乗せつける。